www.domabrusom.ru
info@domabrusom.ru

8-800-551-24-99
бысплатный по России
8-925-461-74-74 - Сергей
8-921-022-07-08 - Ирина

Проект бани из бруса Б-6

Цена дома "под ключ":

- 568 000 руб. (брус 100x150)
- 636 000 руб. (брус 150x150)
- 716 000 руб. (брус 200x150)

Цена дома без отделки:

- 454 000 руб. (брус 100x150)
- 509 000 руб. (брус 150x150)
- 573 000 руб. (брус 200x150)

Небольшая одноэтажная баня из бруса построенная «под ключ» по проекту Б-7 отличное решение для тех, у кого уже есть дачный дом. Это красивое строение будет отлично смотреться рядом с Вашим домом и не займет много места на участке. Здесь есть все необходимые комнаты для комфортного отдыха и парных процедур. Размер данного строения 5х6м, а высота потолков составляет 2,2м. Баня включает в себя парную и душевую, комнату для отдыха и прихожую. Также, в бане имеется кладовая, где Вы можете хранить необходимые для парных процедур приспособления, а также спортивный инвентарь. Баня из профилированного бруса – это сооружение, которое способно выдержать любые морозы и при этом не утратить своего отличного внешнего вида, какой она имела после окончания строительства. Такое сооружение может быть использовано в любое время года. Брус покрыт специальными защитными составами, которые предотвратят возгорание постройки и попадание внутрь влаги во время сильных ливней. Обратившись в компанию «ДомаБрусом», Вы получите замечательную долговечную баню всего за две недели. К тому же, Вам не потребуется вносить предоплату, а по окончанию строительства Вы получите год гарантии на постройку и сможете убедиться в ее непревзойденном качестве.

Варианты комплектации одноэтажной бани из бруса

Высота потолка	Первый этаж 2,2м (+/- 5см) (16 рядов из бруса)
Фундамент	По акции: Опорно-столбчатые блоки (Одна тумбочка размером 400х400х400 мм, состоит из шести цементных блоков размером 200х200х400 мм, связанных между собой песчано-цементной смесью). Стоимость свайного фундамента рассчитывается отдельно.
Основание бани(усиленное)	Брус 150х150мм (атмосферной сушки)
Лаги пола	Брус 50х150 мм, естественной влажности, устанавливаются с шагом не более 0,7-0,8 м.
Стены	Профилированный брус, может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм) или 140х140 мм (из обрезного бруса 150х150 мм), атмосферной сушки. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 3-4 мм.
Перегородки	Профилированный брус 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм).Вписываются в несущие стены.
Черновой пол	Выполняется из обрезной доски 100х20 мм. Доска укладывается на черепные бруски 40х50 мм., наколоченные на половые лаги. Материал атмосферной сушки.
Чистовой пол	На черновой пол настилается гидропароизоляция, сверху кладется рулонный утеплитель минеральная вата URSA/ISOVER толщиной 50 мм, сверху утеплителя настилается гидропароизоляция, и шпунтованная доска толщиной 27 мм.
Сборка сруба	Металлический нагель (гвоздь 200мм), с углублением шляпки гвоздя на 20-40мм
Сборка угла	В стоимость входит сборка в тёплый угол.
Крыша	Двухскатная, высота конька 1,5м, ширина свесов 25-30см
Стропильная система	Брус 40х100мм (атмосферной сушки) на ребро, с шагом 0,7-0,8 мм
Обрешетка	Доска обрезная 20х100мм (атмосферной сушки) с шагом 20-30.
Кровельный материал	Ондулин (цвет на выбор: бордовый, коричневый или зеленый), под низ прокладывается ветровлаго защитная пленка «Изоспан» или его аналоги
Фронтоны, поднебесники, углы сруба и потолок террасы	Обшиваются хвойной вагонкой 14-16мм (атмосферной сушки)
Плинтусовка	В местах примыкания пола и потолка к стенам, а также в углах, устанавливается плинтус хвойных пород
Окна	Деревянный стеклопакет 1х1,2м; 0,6х0,6м с двойным остеклением и фурнитурой По акции: Во все оконные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции) устанавливаются обсадочные бруски «ройки».
Двери	Филенчатые 0,8х2,0м (глухие) без фурнитуры Банные 0,8х1,8м (осина) без фурнитуры По акции: Во все дверные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции)

	устанавливаются обсадочные бруски «ройки».
Парная	Прокладывается термо-фольга и зашивается осиновой вагонкой (камерной сушки). Устанавливается осиновый (двух ярусный) полок
Помывочная	Устанавливается эмалированный поддон (800х800мм) с сифоном
Печь	Не устанавливается

Дополнительные услуги

Фундамент	
Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 х 20 х 40 см	1 200 руб
Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м	4 000 руб за 1сваю
Дополнительные работы	
Антисептическая обработка основания	350 руб за м ^{2}
Увеличение высоты потолка на один венец, .т.е. на 140 мм	350 руб м.п.
Сборка сруба на деревянные нагеля (без акции)	50 руб за м.п.
Сборка углов в теплый угол (без акции)	6 000 руб за 1 угол
Дополнительная перегородка из бруса 90х140 мм	4 000 руб за м.п.
Замена пола на с 27 мм на 36 мм	350 руб за м ^{2}
Утепление пола, потолка до 100 мм	120 руб за м ^{2}
Замена вагонки на фронтонах на блок-хаус (имитацию бруса)	650 руб за м ^{2}
Замена Ондулина на Металлочерепицу	490 руб за м ^{2}
Замена деревянных окон на ПВХ однокамерные	4 000 руб за окно
Дополнительное деревянное окно 1,0 х 1,2 м (стандарт)	3 800 руб за окно
Дополнительная филенчатая дверь 2,05 х 0,8 м	3 500 руб за дверь
Ройки в оконные и дверные проёмы(без акции)	2 000 руб за проём
Дополнительные постройки	
Бытовка строительная 3,0 х 2,0 м	18 000 руб за шт

В стоимость бани входит доставка в радиусе 50 км от КАД (СПб) и МКАД. Стоимость свыше установленного пробега определяется по тарифу - 70 руб./км. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, Вологда, Череповец, Великий Новгород попадают в радиус бесплатной 500 км зоны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ