

Баня ПБ-7 6х2,3



Цена дома "под ключ":

- 305 000 руб. (брус 100х150)
- 342 000 руб. (брус 150х150)
- 384 000 руб. (брус 200х150)

Цена дома "под ключ":

- 300 000 руб. (утепление 100 мм)
- 336 000 руб. (утепление 150 мм)

Цена дома без отделки:

- 244 000 руб. (брус 100х150)
- 273 000 руб. (брус 150х150)
- 307 000 руб. (брус 200х150)



Варианты комплектации перевозной бани из бруса

Высота потолка	1,85 - 2 м ± 0,05 м. Арочный потолок.
Фундамент	Опорно-столбчатые блоки 6 шт.
Основание бани	Брус 100х150мм (атмосферной сушки) обработан антисептиком
Половые лаги	Выполнены из доски 40х100 мм, с шагом 0,7 м. обработаны антисептиком
Наружные стены	Профилированный брус может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм) или 140х140 мм (из обрезного бруса 150х150 мм), атмосферной сушки. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 4 мм.
Перегородки	Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины
Пол	- черновой пол: обрезная доска толщиной 20 мм, обработана антисептиком - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм
Крыша	Двухскатная, конек 0,4 м
Внутренняя отделка	Раздевалка и моечное отделение: потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. Парное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.
Утеплитель	ISOVER или URSA - утепление пола 50 мм -утепление потолка 50 мм -утепление в мойке-парной керамзит слив трап.
Наружная отделка	Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины
Кровельный материал	Гофрированный оцинкованный профнастил
Окна	Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой: - размер 1,6х0,7 м в количестве 1 шт. - размер 0,6х0,6 м в количестве 1 шт. - размер 0,4х0,4 м в количестве 1 шт.
Двери	каркасные с фурнитурой – 3 шт
Электрика	Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена двойная розетка над столиком. Вся электрика проведена и подключена через автомат 16 А
Парная	Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь Каменка-3 со встроенным баком под воду 55 л выход трубы в стену. Установка печи с использованием не горючих материалов Базальтовая вата и оцинкованные экраны. Две коробки камней.40 кг.
Моечная	Слив трап
Раздевалка	Стол и лавки
Обработка бани	Снаружи баня полностью обработана краской с антисептическим эффектом.