**www.domabrusom.ru**
**info@domabrusom.ru**

**8-800-551-24-99**
бысплатный по России
**8-925-461-74-74** - Сергей
**8-921-022-07-08** - Ирина

**Проект бани из бруса Б-7**




Цена дома "под ключ":

- 578 000 руб. (брус 100x150)
- 647 000 руб. (брус 150x150)
- 728 000 руб. (брус 200x150)

Цена дома без отделки:

- 462 000 руб. (брус 100x150)
- 518 000 руб. (брус 150x150)
- 583 000 руб. (брус 200x150)



Брусовая баня – это мечта многих владельцев дачных участков, которую очень легко осуществить обратившись в компанию “ДомаБрусом”. Проект бани Б-4 станет отличным сооружением, которое прекрасно впишется на территории рядом с Вашим домом. Такая постройка занимает не много места на участке благодаря своим компактным размерам 5х6 м., но вместе с тем, внутри есть все необходимые комнаты для удобства Вашего отдыха. К одной из особенностей данного проекта относится то, что душевая комната сделана меньше парной. Это позволит размещаться в главном помещении бани одновременно большему числу людей. Также здесь есть комната для отдыха, которую Вы сможете снабдить необходимой Вам мебелью. Высота потолков бани составляет 2,2м, что делает постройку удобной для пребывания здесь даже высоких гостей. Двойные полы и утеплитель из минеральной ваты делают помещение приспособленным к любым погодным условиям. Здесь будет всегда сохраняться необходимая Вам температура воздуха. Чтобы осуществить сборку такого сооружения, обратитесь в нашу компанию, заполнив форму обратной связи в левом углу экрана и наши консультанты сами свяжутся с Вами. Заказывая у нас строительство бани из бруса “под ключ” Вы уже через 2 недели сможете оценить результат, который обязательно превзойдет все ожидания!

Варианты комплектации одноэтажной бани из бруса

| | |
|---|---|
| Высота потолка | Первый этаж 2,2м (+/- 5см) (16 рядов из бруса) |
| Фундамент | По акции: Опорно-столбчатые блоки (Одна тумбочка размером 400х400х400 мм, состоит из шести цементных блоков размером 200х200х400 мм, связанных между собой песчано-цементной смесью). Стоимость свайного фундамента рассчитывается отдельно. |
| Основание бани(усиленное) | Брус 150х150мм (атмосферной сушки) |
| Лаги пола | Брус 50х150 мм, естественной влажности, устанавливаются с шагом не более 0,7-0,8 м. |
| Стены | Профилированный брус, может быть сечением 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм) или 140х140 мм (из обрезного бруса 150х150 мм), атмосферной сушки. Между венцами бруса прокладывается льноджутовое волокно толщиной 3-4 мм. |
| Перегородки | Профилированный брус 90х140 мм (из обрезного бруса 100х150 мм).Вписываются в несущие стены. |
| Черновой пол | Выполняется из обрезной доски 100х20 мм. Доска укладывается на черепные бруски 40х50 мм., наколоченные на половые лаги. Материал атмосферной сушки. |
| Чистовой пол | На черновой пол настилается гидропароизоляция, сверху кладется рулонный утеплитель минеральная вата URSA/ISOVER толщиной 50 мм, сверху утеплителя настилается гидропароизоляция, и шпунтованная доска толщиной 27 мм. |
| Сборка сруба | Металлический нагель (гвоздь 200мм), с углублением шляпки гвоздя на 20-40мм |
| Сборка угла | В стоимость входит сборка в тёплый угол. |
| Крыша | Двухскатная, высота конька 1,5м, ширина свесов 25-30см |
| Стропильная система | Брус 40х100мм (атмосферной сушки) на ребро, с шагом 0,7-0,8 мм |
| Обрешетка | Доска обрезная 20х100мм (атмосферной сушки) с шагом 20-30. |
| Кровельный материал | Ондулин (цвет на выбор: бордовый, коричневый или зеленый), под низ прокладывается ветровлаго защитная пленка «Изоспан» или его аналоги |
| Фронтоны, поднебесники, углы сруба и потолок террасы | Обшиваются хвойной вагонкой 14-16мм (атмосферной сушки) |
| Плинтусовка | В местах примыкания пола и потолка к стенам, а также в углах, устанавливается плинтус хвойных пород |
| Окна | Деревянный стеклопакет 1х1,2м; 0,6х0,6м с двойным остеклением и фурнитурой<br>По акции: Во все оконные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции) устанавливаются обсадочные бруски «ройки». |
| Двери | Филенчатые 0,8х2,0м (глухие) без фурнитуры |

| | |
|---|---|
| | Банные 0,8х1,8м (осина) без фурнитуры<br>По акции: Во все дверные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции) устанавливаются обсадочные бруски «ройки». |
| Парная | Прокладывается термо-фольга и зашивается осиновой вагонкой (камерной сушки). Устанавливается осиновый (двух ярусный) полок |
| Помывочная | Устанавливается эмалированный поддон (800х800мм) с сифоном |
| Печь | Не устанавливается |

Дополнительные услуги

| | |
|---|---|
| Фундамент | |
| Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 х 20 х 40 см | 1 200 руб |
| Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м | 4 000 руб за 1сваю |
| Дополнительные работы | |
| Антисептическая обработка основания | 350 руб за м $^2$ |
| Увеличение высоты потолка на один венец, .т.е. на 140 мм | 350 руб м.п. |
| Сборка сруба на деревянные нагеля (без акции) | 50 руб за м.п. |
| Сборка углов в теплый угол (без акции) | 6 000 руб за 1 угол |
| Дополнительная перегородка из бруса 90х140 мм | 4 000 руб за м.п. |
| Замена пола на с 27 мм на 36 мм | 350 руб за м $^2$ |
| Утепление пола, потолка до 100 мм | 120 руб за м $^2$ |
| Замена вагонки на фронтонах на блок-хаус (имитацию бруса) | 650 руб за м $^2$ |
| Замена Ондулина на Металлочерепицу | 490 руб за м $^2$ |
| Замена деревянных окон на ПВХ однокамерные | 4 000 руб за окно |
| Дополнительное деревянное окно 1,0 х 1,2 м (стандарт) | 3 800 руб за окно |
| Дополнительная филенчатая дверь 2,05 х 0,8 м | 3 500 руб за дверь |
| Ройки в оконные и дверные проёмы(без акции) | 2 000 руб за проём |
| Дополнительные постройки | |
| Бытовка строительная 3,0 х 2,0 м | 18 000 руб за шт |

В стоимость бани входит доставка в радиусе 50 км от КАД (СПб) и МКАД. Стоимость свыше установленного пробега определяется по тарифу - 80 руб./км. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, Вологда, Череповец, Великий Новгород попадают в радиус бесплатной 500 км зоны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ