

Проект дома из бруса Д-22



Цена дома "под ключ":

- 815 000 руб. (брус 100x150)
- 913 000 руб. (брус 150x150)
- 1 027 000 руб. (брус 200x150)

Цена дома без отделки:

- 652 000 руб. (брус 100x150)
- 730 000 руб. (брус 150x150)
- 822 000 руб. (брус 200x150)



К этому проекту загородного дома из бруса 6 на 8 с открытой террасой следует присмотреться тем, кто мечтает жить вдали от городской суеты постоянно. В этом доме и бруса предусмотрено наличие санузла, а расположенные на первом этаже кухня и гостиная имеют достаточную для комфортного проживания площадь.

#### Комплектация дома с мансардой «под ключ»

Сборка дома:	Входит в стоимость.
Доставка дома:	Бесплатная в радиусе 500 км от города Пестово Новгородской области.
Высота потолков:	Высота 1-го этажа - 2.35 м. (17 венцов бруса) Высота 2-го этажа - 2.30 м.
Фундамент:	Опорно-столбчатый, возможна замена на свайно-винтовой ( <a href="#">см. таблицу дополнительных услуг к дому</a> ).
Обвязка дома (двойная):	1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм.
Лаги пола:	Лаги из бруса <b>50 x 150 мм</b> с шагом <b>60-70 см</b>
Полы 1-го этажа:	Черновой пол - обрезная доска 20 мм, чистовой пол - шпунтованная половая доска 36 мм, утеплитель <b>рулонный «ISOVER» 50 мм</b> , пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Полы 2-го этажа:	Чистовой пол - шпунтованная половая доска 36 мм, утеплитель <b>рулонный «ISOVER» 50 мм</b> , пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Стены 1-го этажа:	Строганный профилированный (естественной влажности) брус <b>90 x 140 мм</b> , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Перегородки 1-го этажа:	Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, без джутового утеплителя.
Перегородки 2-го этажа:	Каркасно-щитовые из бруса 50 x 100 мм естественной влажности через 800 мм без утепления, обшиваются сухой евровагонкой класса «В».
Сборка сруба	На деревянные березовые нагеля
Сборка угла	В тёплый угол
Межэтажное перекрытие:	Брус <b>50 x 150 мм</b> с шагом <b>60-70 см</b>
Стропила:	Стропила из бруса <b>50x100 мм</b> , с шагом 800 мм.
Мансарда:	Каркасно-щитовая из бруса <b>50 x 150 мм</b> , внутри обшивается сухой евровагонкой класса «В», утеплитель <b>рулонный «ISOVER» 50 мм</b> , пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Фронтоны:	Каркасно-щитовые из бруса 50 x 150 мм естественной влажности, наружная отделка – вагонка естественной влажности класса «В», внутренняя - сухая евровагонка класса «В», рулонный утеплитель «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Крыша:	<b>Ломаная или прямая</b> (по согласно проекта), порешетник - обрезная доска 20 мм с шагом 300 мм, кровля – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый), свес 300 мм - подшивается вагонкой естественной влажности класса «В».
Окна:	Деревянные 1.0 x 1.2 м и др. (согласно проекту) двойного остекления с фурнитурой (запором и ручками) обналиченные.
Двери межкомнатные:	Глухие филенчатые 0.8 x 2.0 м и др. (согласно проекту) на петлях без фурнитуры (замка и ручек) обналиченные.
Лестница:	Одномаршевая или двухмаршевая шириной 800 мм (согласно проекта) с перилами и плоскими балясинами.

#### Дополнительные услуги для проекта д-22

Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 x 20 x 40 см	1 800 руб
Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м	60 000 руб
Антисептическая обработка основания	14 000 руб
Увеличение высоты потолка на один венец, .т.е. на 140 мм	12 000 руб за 1 венец
Утепление пола, потолка, мансарды до 100 мм	14 000 руб
Замена вагонки на фронтонах	650 руб за м <sup>2</sup>

на блок-хаус (имитацию бруса)	
Замена Ондулина на Металлочерепицу	45 000руб

## Комплектация без отделки

Комплектация дома с мансардой «без отделки»

Высота потолков:	Высота 1-го этажа - 2.35 м. (17 венцов бруса) Высота 2-го этажа - 2.3 м.
Фундамент:	Фундамент в стоимость не входит, возможна установка свайно-винтового фундамента (см. таблицу дополнительных услуг к дому).
Обвязка дома (двойная):	1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм.
Половые лаги	Лаги из бруса <b>50 x 150 мм</b> через <b>60-70 см</b>
Черновой пол:	Черновой пол - обрезная доска 20 мм.
Стены 1-го этажа: <b>толщина стены 90 мм</b>	Строганный профилированный (естественной влажности) брус <b>90 x 140 мм</b> , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Перегородки 1-го этажа:	Строганный профилированный (естественной влажности) брус <b>90 x 140 мм</b> , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Перегородки 2-го этажа:	Каркас перегородок, брус <b>50x100 мм.</b>
Межэтажное перекрытие	Брус <b>50 x 150 мм</b> с шагом <b>60-70 см</b>
Сборка сруба	На деревянные березовые нагеля
Сборка угла	В тёплый угол
Каркас мансарды:	Брус <b>50x100 мм.</b>
Стропила и обрешетка:	Стропила изготавливаются из бруса <b>50x100 мм.</b> Обрешетка: доска (обрезная) 100x20 мм
Фронтоны и поднебесники:	Вагонка естественной влажности толщиной 16мм
Крыша:	<b>Ломаная или прямая</b> (по согласно проекта), покрытие – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый).