

Проект дома из бруса Д-34



Цена дома "под ключ":

- 1 004 000 руб. (брус 100x150)
- 1 124 000 руб. (брус 150x150)
- 1 265 000 руб. (брус 200x150)

Цена дома без отделки:

- 803 000 руб. (брус 100x150)
- 900 000 руб. (брус 150x150)
- 1 012 000 руб. (брус 200x150)



Комплектация дома с мансардой «под ключ»

| | |
|-------------------------|---|
| Сборка дома: | Входит в стоимость. |
| Доставка дома: | Бесплатная в радиусе 500 км от города Пестово Новгородской области. |
| Высота потолков: | Высота 1-го этажа - 2.30 м. (17 венцов бруса) Высота 2-го этажа - 2.30 м. |
| Фундамент: | Фундамент в стоимость не входит, возможна установка свайно-винтового фундамента (см. таблицу дополнительных услуг к дому). |
| Обвязка дома (двойная): | 1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм. |
| Лаги пола: | Лаги из бруса 50 x 150 мм с шагом 60-70 см |
| Полы 1-го этажа: | Черновой пол - обрезная доска 20 мм, чистовой пол - шпунтованная половая доска 36 мм, утеплитель рулонный «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон. |
| Полы 2-го этажа: | Чистовой пол - шпунтованная половая доска 36 мм, утеплитель рулонный «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон. |
| Стены 1-го этажа: | Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм. |
| Перегородки 1-го этажа: | Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, без джутового утеплителя. |
| Перегородки 2-го этажа: | Каркасно-щитовые из бруса 50 x 100 мм естественной влажности через 800 мм без утепления, обшиваются сухой евровагонкой класса «В». |
| Сборка сруба | На деревянные березовые нагеля |
| Сборка угла | В тёплый угол |
| Межэтажное перекрытие: | Брус 50 x 150 мм с шагом 60-70 см |
| Стропила: | Стропила из бруса 50x100 мм, с шагом 800 мм. |
| Мансарда: | Каркасно-щитовая из бруса 50 x 150 мм, внутри обшивается сухой евровагонкой класса «В», утеплитель рулонный «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон. |
| Фронтоны: | Каркасно-щитовые из бруса 50 x 150 мм естественной влажности, наружная отделка – вагонка естественной влажности класса «В», внутренняя - сухая евровагонка класса «В», рулонный утеплитель «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон. |
| Крыша: | Ломаная или прямая (по согласно проекта), порешетник - обрезная доска 20 мм с шагом 300 мм, кровля – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый), свес 300 мм - подшивается вагонкой естественной влажности класса «В». |
| Окна: | Деревянные 1.0 x 1.2 м и др. (согласно проекту) двойного остекления с фурнитурой (запором и ручками) обналиченные. |
| Двери межкомнатные: | Глухие филенчатые 0.8 x 2.0 м и др. (согласно проекту) на петлях без фурнитуры (замка и ручек) обналиченные. |
| Лестница: | Одномаршевая или двухмаршевая шириной 800 мм (согласно проекта) с перилами и плоскими балясинами. |

Дополнительные услуги для проекта д-34

| | |
|--|---------------------------|
| Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 x 20 x 40 см | 1 800 руб |
| Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м | 72 000 руб |
| Антисептическая обработка основания | 16 000 руб |
| Увеличение высоты потолка на один венец, т.е. на 140 мм | 15 000 руб за 1 венец |
| Утепление пола, потолка, мансарды до 100 мм | 16 000 руб |
| Замена вагонки на фронтонах на блок-хаус (имитацию бруса) | 650 руб за м ² |
| Замена Ондулина на Металлочерепицу | 55 000руб |

Комплектация без отделки

Комплектация дома с мансардой «без отделки»

| | |
|---|---|
| Высота потолков: | Высота 1-го этажа - 2.35 м. (17 венцов бруса) Высота 2-го этажа - 2.3 м. |
| Фундамент: | Фундамент в стоимость не входит, возможна установка свайно-винтового фундамента (см. таблицу дополнительных услуг к дому) |
| Обвязка дома (двойная): | 1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм. |
| Половые лаги | Лаги из бруса 50 x 150 мм через 60-70 см |
| Черновой пол: | Черновой пол - обрезная доска 20 мм. |
| Стены 1-го этажа: толщина стены 90 мм | Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм. |
| Перегородки 1-го этажа: | Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм , на джутовом утеплителе толщиной 4 мм. |
| Перегородки 2-го этажа: | Каркас перегородок, брус 50x100 мм . |
| Межэтажное перекрытие | Брус 50 x 150 мм с шагом 60-70 см |
| Сборка сруба | На деревянные березовые нагеля |
| Сборка угла | В тёплый угол |
| Каркас мансарды: | Брус 50x100 мм . |
| Стропила и обрешетка: | Стропила изготавливаются из бруса 50x100 мм . Обрешетка: доска (обрезная) 100x20 мм |
| Фронтоны и поднебесники: | Вагонка естественной влажности толщиной 16мм |
| Крыша: | Ломаная или прямая (по согласно проекта), покрытие – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый). |